

Praktisk information vid leverans av MA-RÖR

MA-RÖR är vid leverans ihopbuntade med två olika sorters band för att rören ska ligga säkert och stabilt staplade på varandra.

1. Stålbånd

2. Fixeringsband per lav.



Börja med att klippa upp de stora stålbänden för att kunna plocka av rören på det översta lagret.

Låt alla fixeringsband sitta kvar.



Klipp först av fixeringsband när du ska plocka från det lagret där fixeringsband sitter.

OBS! Om fixeringsbanden klipps av från lägre lager så riskerar rören att rulla av.

